

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,088	km	0,088	
				RAZEM	0,088
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2		
		88 * 4 + 3 * 4 + 3 * 6 + 2,5 * 4	m2	392,000	
				RAZEM	392,000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		392,00 + 6 * 8	m2	440,000	
				RAZEM	440,000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 18,00 cm	m2		
		392,00 + 6 * 8	m2	440,000	
				RAZEM	440,000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		392,00 + 6 * 8	m2	440,000	
				RAZEM	440,000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		392,00 + 6 * 8	m2	440,000	
				RAZEM	440,000
7	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15,00 cm głębokości koryta - parking	m2		
		28 * 5	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - parking	m2		
		140,00	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10,00 cm - parking	m2		
		140,00	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking	m2		
		140,00	m2	140,000	
				RAZEM	140,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II (ława pod krawężniki i obrzeża i ścieki prefabrykowane)	m		
		28 + 28 + 5 + 5 + 28 + 28 + 50 + 32 + 6 * 4	m	228,000	
				RAZEM	228,000
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		52 + 60 + 4	m	116,000	
				RAZEM	116,000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(204 + 24) * 0,3 * 0,5	m3	34,200	
				RAZEM	34,200
14	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		28,00 + 6 * 4	m	52,000	
				RAZEM	52,000
15	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		28 + 5 + 5	m	38,000	
				RAZEM	38,000
16	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		56,00	m	56,000	
				RAZEM	56,000
17	KNR-W 2-18 0408-05	Kanalizacja deszczowa z rur DN315 PVC lite SN12	m		
		29,500 + 2,00	m	31,500	
				RAZEM	31,500
18	KNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		2,00 + 1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 2-31 0604-03	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębokości 2.0 m	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000