

WYKAZ DRÓG DO REMONTU

Lp.	Miejscowość	Drogi wnioskowane do remontów cząstkowych kruszywem	Uwagi	Proponowana cena brutto za wykonaną usługę
1.	<u>Jegłowa</u>	ul. Spółdzielcza do ul. Sportowej, na odcinku ok.220m	uzupełnienie kruszywem ubytków	
2.	<u>Jegłowa</u>	ul. Ludowa	<u>korytowanie</u> i uzupełnienie kruszywem na odcinku 75m, szer.4m od drogi powiatowej, dalej od posesji Ludowa 2a, wyrównanie terenu na odcinku 100 m, szer. 3,5-4m	
3.	<u>Jegłowa</u>	ul. Kolejowa do skrzyżowania w ul. Sportową	<u>korytowanie</u> , zebranie nierówności, uzupełnienie kruszywem na odcinku 115mx4m	
4.	<u>Sarby</u>	droga w Sarbach Górnych do posesji nr 82 zebranie nierówności	zebranie nierówności i uzupełnienie kruszywem 100mx3m	
5.	<u>Mokrzyce/Jagielno</u>	droga do Mokrzyce, odcinek o największym nachyleniu	zebranie wierzchniej warstwy i uzupełnienie kruszywem ok.100m	
6.	<u>Strużyna</u>	droga do nr 1a, 100mx3,5m	zebranie nierówności i uzupełnienie kruszywem,	
7.	<u>Strużyna</u>	droga na boisko, na odcinku 300 mb	uzupełnienie nawierzchni kruszywem (tylko ubytki)	
8.	<u>Strużyna</u>	droga do Sołtysa, ok.80m	uzupełnienie nawierzchni kruszywem (tylko ubytki)	
9.	<u>Samborowice</u>	droga do bloków, 150mb	uzupełnienie nawierzchni kruszywem(tylko ubytki)	
10.	<u>Stanica</u>	droga do pierwszego mostu 50m	zebranie ziemi i uzupełnienie kruszywem	
11.	<u>Stanica</u>	drugi most 50m	zebranie ziemi i uzupełnienie kruszywem	
12.	<u>Mników</u>	droga gminna nr 104, od asfaltu do mostu k/Wigańczyc 130m x 5m	zebranie ziemi i uzupełnienie kruszywem	