

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>I ETAP</b>			
1.1	<b>4510000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-21	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
d.1.	0105-01				
1		45	szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
d.1.	0101-01				
1		5.0	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0101-04				
1		5.0	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0101-05				
1		50.0	m <sup>3</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-07				
1		10.0	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km,	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-08				
1		10.0	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.2	<b>45233261-6</b>	<b>Chodniki drogi parkingi</b>			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
2	0101-02	Krotność = 0.75 180.00+52.00	m <sup>2</sup>	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z robotami ziemnymi i wykończeniowymi	m		
d.1.	0407-05 +				
2	analiza	154.0	m	154.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.000</b>
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-01				
2		232.00	m <sup>2</sup>	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-02				
2		Krotność = 7 232.00	m <sup>2</sup>	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>
11	KNR 0-11	Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0320-02				
2		180.00	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce żwirowej istniejącej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0301-01				
2		52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
13	KNR 2-01	Układanie torów wąskich z materiałów starożytecznych na gruntach suchych na podkładach stalowych	km		
d.1.	0127-05				
2		Krotność = 2 0.03	km	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
1.3	<b>45340000-2</b>	<b>Ogrodzenie terenu</b>			
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-04				
3		40.00	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2- d.1. 02 1802-03 3	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - ogrodzenia systemowe ocynkowane malowane proszkowo wys. 153 cm. 40.00	m m	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
16	KNKRB 6 d.1. 0404-04 3	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cementowa 60.00	m m	60.000	60.000
				RAZEM	60.000
<b>1.4</b>	<b>45112720-8</b>	<b>Tereny zielone</b>			
17	KNR 2-01 d.1. 0233-04 4	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II 450.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	450.000	450.000
				RAZEM	450.000
18	KNR 2-01 d.1. 0505-01 4	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-01 d.1. 0510-02 4	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 450.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	450.000	450.000
				RAZEM	450.000
20	KNR 2-21 d.1. 0207-04 4	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III 0.045	ha ha	0.045	0.045
				RAZEM	0.045
21	KNR 2-23 d.1. 0207-03 4	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie 0.045	ha ha	0.045	0.045
				RAZEM	0.045
22	KNR 2-23 d.1. 0209-02 4	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 450.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	450.000	450.000
				RAZEM	450.000
23	KNR 2-23 d.1. 0208-02 4	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim Krotność = 2 0.05	ha ha	0.050	0.050
				RAZEM	0.050
24	KNR 2-21 d.1. 0301-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Olsza czarna (A. glutinosa), Buk pospolity (Fagus sylvatica) 30	szt. szt.	30.000	30.000
				RAZEM	30.000
25	KNR 2-21 d.1. 0301-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m) Tamaryszek francuski - Tamarix gallica Forsycja 'Spectabilis' - Forsythia intermedia 'Spectabilis' 60	szt. szt.	60.000	60.000
				RAZEM	60.000
26	KNR 2-21 d.1. 0414-09 4	Obsadzenie kwietników krzewami róż 52.00	szt. szt.	52.000	52.000
				RAZEM	52.000
<b>1.5</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>			
27	KNR 2-01 d.1. 0702-0101 5	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II 75.0	m m	75.000	75.000
				RAZEM	75.000
28	KNR 2-01 d.1. 0702-02 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 30.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.400	30.400
				RAZEM	30.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNNR 5 d.1. 0706-01 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m gr 10 cm	m		
		75.00	m	75.000	
				RAZEM	75.000
30	KNNR 5 d.1. 0707-01 5 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabla oświetlenia zew.	m		
		75.00	m	75.000	
				RAZEM	75.000
31	KNNR 5 d.1. 1007-02 5	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNNR 5 d.1. 1004-01 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.6		<b>Plac wyposażenie</b>			
33	d.1. wycena indywidualna 6	regulamin z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.1. wycena indywidualna 6	wózek kopalniany z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	d.1. wycena indywidualna 6	ławka wózek z montażem	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	d.1. wycena indywidualna 6	ławka kamienna z montażem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
37	d.1. wycena indywidualna 6	kosz na śmieci z montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45112723-9	<b>II ETAP</b>			
2.1	45233261-6	<b>Chodniki drogi parkingi</b>			
38	KNR 2-31 d.2. 0101-01 1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm Krotność = 0.75 146.00+52.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	198.000	
				RAZEM	198.000
39	KNR 2-31 d.2. 0407-05 + 1 analiza	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z robotami ziemnymi i wykończeniowymi	m		
		150.00	m	150.000	
				RAZEM	150.000
40	KNR 2-31 d.2. 0105-01 1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		146.00	m <sup>2</sup>	146.000	
				RAZEM	146.000
41	KNR 2-31 d.2. 0105-02 1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 146.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	146.000	
				RAZEM	146.000
42	KNR 2-31 d.2. 0204-05 1 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		146.00	m <sup>2</sup>	146.000	
				RAZEM	146.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.2</b>	<b>45112720-8</b>	<b>Tereny zielone</b>			
43	KNR 2-01 d.2. 0233-04 2	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II  284.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  284.000	  284.000
				RAZEM	284.000
44	KNR 2-01 d.2. 0505-01 2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-01 d.2. 0510-02 2	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu  284.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  284.000	  284.000
				RAZEM	284.000
46	KNR 2-21 d.2. 0207-04 2	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III  0.028	ha  ha	  0.028	  0.028
				RAZEM	0.028
47	KNR 2-23 d.2. 0207-03 2	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie  0.028	ha  ha	  0.028	  0.028
				RAZEM	0.028
48	KNR 2-23 d.2. 0209-02 2	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką  284.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  284.000	  284.000
				RAZEM	284.000
49	KNR 2-23 d.2. 0208-02 2	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim Krotność = 2 0.028	ha  ha	  0.028	  0.028
				RAZEM	0.028
50	KNR 2-21 d.2. 0301-05 2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Olsza czarna (A. glutinosa),Buk pospolity (Fagus sylvatica) 10	szt.  szt.	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
51	KNR 2-21 d.2. 0301-05 2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m) Tamaryszek francuski - Tamarix gallicaForsycja 'Spectabilis' - Forsythia intermedia 'Spectabilis' 10	szt.  szt.	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
<b>2.3</b>		<b>Plac wyposażenie</b>			
52	d.2. wycena indywidualna 3	regulamin z montażem  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
53	d.2. wycena indywidualna 3	blok kamienny z montażem  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
54	d.2. wycena indywidualna 3	kosz na śmieci z montażem  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000