

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe</b>					
1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt pilśniowych (scena)  7.72*5.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.83	  
				<b>RAZEM</b>	<b>38.83</b>
2	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych (zaplecze boczne)  4.89*2.24+2.58*2.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.73	  
				<b>RAZEM</b>	<b>16.73</b>
3	KNR 4-01 0432-03 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych (demontaż obrotowych kulisów bocznych)  4.02*2.68*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.55	  
				<b>RAZEM</b>	<b>21.55</b>
4	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm  7.72*5.03+4.89*2.24+2.58*2.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.56	  
				<b>RAZEM</b>	<b>55.56</b>
5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe  7.72*5.03+4.89*2.24+2.58*2.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.56	  
				<b>RAZEM</b>	<b>55.56</b>
6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  7.72*5.03+4.89*2.24+2.58*2.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.56	  
				<b>RAZEM</b>	<b>55.56</b>
7	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listewy czołowej z drewna (scena)  8.72	m  m	  8.72	  
				<b>RAZEM</b>	<b>8.72</b>
8	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01  4.02*2.68*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.55	  
				<b>RAZEM</b>	<b>21.55</b>

**JERZY KUNDERMAN**  
 Uprawniony do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania stanu technicznego budynków i budowli w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 Upr. nr UAN VI-f/3/102/85

**DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE**  
**„JURBUD”** Jerzy Kunderman  
 ul. Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno  
 tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993  
 NIP 887-125-59-54 Reg.020764704