

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		Zaplecze			
1	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych (zaplecze sceny) 4.97*2.20	m ² m ²	10.934	
				RAZEM	10.934
2	KNR 4-01 d.1 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych (zaplecze sceny) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2- d.1 02 2003- 02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo (zaplecze sceny) 4.97*3.74+1.75*3.74	m ² m ²	25.133	
				RAZEM	25.133
4	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych (zaplecze sceny) 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone (2 szt. zaplecze na scenie) 0.80*2.00*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
6	KNR 4-01 d.1 0709-05	Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły na ścianach 10.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01 d.1 0709-06	Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na stropach 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufity) 2.77*2.63+2.71*2.57+4.67*3.86+4.13*1.54+2.37*2.71+4.93*4.36+2.59*2.19+2.88*2.60+4.97*1.75	m ² m ²	88.411	
				RAZEM	88.411
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany) 5.20+2.65*2*3.01+2.77+2.63*2*3.26+2.71+2.57*2*3.25+4.67+3.86+4.13+1.54*2*3.24+3.81*4*0.95+2.65*3*0.95+3.84*4*0.86+2.72*4*0.86+2.03*4*0.86+4.93*2*1.75+4.36*2*1.75+2.59*2*0.68+2.19*2*0.68+2.88*2*3.29+2.60*2*3.29+4.97*3.74+1.21*2*3.74	m ² m ²	237.418	
				RAZEM	237.418
10	NNRNKB d.1 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 2.77*2.63+2.71*2.57+4.67*3.86+4.13*1.54+2.37*2.71+4.93*4.36+2.59*2.19+2.88*2.60+4.97*1.75	m ² m ²	88.411	
				RAZEM	88.411
11	NNRNKB d.1 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.20+2.65*2*3.01+2.77+2.63*2*3.26+2.71+2.57*2*3.25+4.67+3.86+4.13+1.54*2*3.24+3.81*4*0.95+2.65*3*0.95+3.84*4*0.86+2.72*4*0.86+2.03*4*0.86+4.93*2*1.75+4.36*2*1.75+2.59*2*0.68+2.19*2*0.68+2.88*2*3.29+2.60*2*3.29+4.97*3.74+1.21*2*3.74	m ²	237.418	
				RAZEM	237.418
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.77*2.63+2.71*2.57+4.67*3.86+4.13*1.54+2.37*2.71+4.93*4.36+2.59*2.19+2.88*2.60+4.97*1.75	m ² m ²	88.411	
				RAZEM	88.411
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) 5.20+2.65*2*3.01+2.77+2.63*2*3.26+2.71+2.57*2*3.25+4.67+3.86+4.13+1.54*2*3.24+3.81*4*0.95+2.65*3*0.95+3.84*4*0.86+2.72*4*0.86+2.03*4*0.86+4.93*2*1.75+4.36*2*1.75+2.59*2*0.68+2.19*2*0.68+2.88*2*3.29+2.60*2*3.29+4.97*3.74+1.21*2*3.74	m ² m ²	237.418	
				RAZEM	237.418
14	KNR 2-17 d.1 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o śr. do 200 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- d.1 17 0205- 01	Wentylatory ścienny wyciągowy osiowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4- d.1 01 1306- 01	Demontaż krat zewnętrznych na oknach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 d.1 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych (schody zewnętrzne) 10.00	stop. stop.	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 4-01 d.1 0431-02	Rozebranie podestu o konstrukcji drewnianej 1.20*0.90	m ² m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
19	KNR-W 2- d.1 02 1218- 04	Stopnice z blachy azurowej (schody zewnętrzne) 10.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 2- d.1 02 1218- 04	Podest z blachy azurowej (schody zewnętrzne 1,20*0,90) 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą balustrad z prętów prostych z oczyszczeniem i przygotowaniem do malowania (schody zewnętrzne) 3.80*0.80+2.20*0.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
22	KNR 4-04 d.1 0405-02	Rozebranie podłóg z paneli (biuro) 5.20*2.65	m ² m ²	13.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.780
23	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (biuro) 5.20*2.65	m ² m ²	 13.780	
				RAZEM	13.780
24	KNR 2-02 d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 4	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	d.1 kalk. własna	Drobne roboty nieprzewidziane 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Sala główna			
26	KNR 4-01 d.2 0354-07	Demontaż ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² (do ponownego montażu) 1.30*2.00*2	szt. szt.	 5.200	
				RAZEM	5.200
27	KNR 4-01 d.2 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł (ościeżnice z demontażu) 1.30*2.00*2	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
28	KNR-W 2- d.2 02 1020-02	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone (2 szt. z demontażu ponowny montaż) 0.80*2.00*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
29	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych (wejście na scenę) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (15.27+15.27+12.04)*4.87	m ² m ²	 207.365	
				RAZEM	207.365
31	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany (15.27+15.27+12.04)*4.87	m ² m ²	 207.365	
				RAZEM	207.365
32	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (15.27+15.27+12.04)*4.87	m ² m ²	 207.365	
				RAZEM	207.365
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany (15.27+15.27+12.04)*4.87	m ² m ²	 207.365	
				RAZEM	207.365
34	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (kolor) (15.27+15.27+12.04)*4.87	m ² m ²	 207.365	
				RAZEM	207.365
35	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufity) 15.27*12.04	m ² m ²	 183.851	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	183.851
36	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 15.27*12.04	m ² m ²	 183.851	
				RAZEM	183.851
37	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.27*12.04	m ² m ²	 183.851	
				RAZEM	183.851
38	KNR-W 2- d.2 02 0830- 07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe (2.26+2.26+1.21)*6+1.30*4+2.00*8+1.00	m m	 56.580	
				RAZEM	56.580
39	KNR 2-02 d.2 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 6.00	kol. kol.	 6.000	
				RAZEM	6.000

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE
„JURBUD” Jerzy Kunderman
 ul.Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno
 tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993
 NIP 887-125-59-54 Reg.020764704

JERZY KUNDERMAN
 Uprawniony do kierowania, nadzorowania
 i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania
 stanu technicznego budynków i budowli
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Upr. nr UAN.VI-f/3/102/85