

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Parking etap I			
1 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. ok. 120cm) Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		1	mp	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm	m2		
		103 + 172 + 96	m2	371,000	
				RAZEM	371,000
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.1	KNR-W 2-01 0208-07 analiza indywidualna	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km Wywóz urobku z wykopu i humusu-zagospodarowanie ziemi w zakresie Wykonawcy (278 * 0,51) + (0,2 * 24)	m3		
			m3	146,580	
				RAZEM	146,580
6 d.1	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		278	m2	278,000	
				RAZEM	278,000
7 d.1	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 14	m2		
		278	m2	278,000	
				RAZEM	278,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		154 + 94 + 101 + 24	m2	373,000	
				RAZEM	373,000