

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1	KNR 4-01 0815-08	Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego 5,05*2+3,52*2+9,55*2+5,76*2+5,06*2+3,56*2	m m	65,00	
				RAZEM	65,00
2	KNR 4-04 0501-05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki 5,05*3,52+9,55*5,76+5,06*3,56	m ² m ²	90,80	
				RAZEM	90,80
3	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,05*3,52+9,55*5,76+5,06*3,56	m ² m ²	90,80	
				RAZEM	90,80
4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,05*3,52+9,55*5,76+5,06*3,56	m ² m ²	90,80	
				RAZEM	90,80
5	NNRNKB 202 2806- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w po- mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5,05*3,52+9,55*5,76+5,06*3,56	m ² m ²	90,80	
				RAZEM	90,80
6	NNRNKB 202 2809- 03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5,05*2+3,52*2+9,55*2+5,76*2+5,06*2+3,56*2	m m	65,00	
				RAZEM	65,00
7	NNRNKB 202 2809- 05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- wej, listwa wykańczająca 5,05*2+3,52*2+9,55*2+5,76*2+5,06*2+3,56*2	m m	65,00	
				RAZEM	65,00